

Veiligheid bij graven nabij kabels en leidingen

Regel het vooraf, voorkom hierdoor vertraging en kosten

Wat

Bouwwerken aanbrengen boven netwerken van Enduris

Thema

Gas, Elektriciteit, Datatransport

Algemeen

- Het is niet toegestaan een bouwwerken aan te brengen boven of nabij kabels en / of leidingen van Enduris
- De bereikbaarheid van afsluiters, kasten, stations en dergelijke mogen niet belemmerd worden

Waar moet u rekening mee houden

Is het onvermijdelijk dat ter plaatse van de bestaande kabels of leidingen een bouwwerk geplaatst moet worden, dan zullen de bestaande kabels en leidingen omgelegd moeten worden. Eén en ander moet ruim voor aanvang van de werkzaamheden besproken te worden met Enduris (vooroverleg).



- deze werkzaamheden vergen minimaal 10 weken voorbereidingstijd
- de kosten voor deze werkzaamheden worden in rekening gebracht
- tijdens het stookseizoen kunnen gasleidingen meestal niet buiten gebruik genomen worden

Door het aanbrengen van een bouwwerk op onze netten worden deze onbereikbaar voor het verhelpen van storingen en eventueel onderhoud. Daarnaast is er een reële kans dat tijdens de bouw deze netten beschadigd worden.

Zie ook WION-adviesblad "Uniforme aanwijzing werken nabij kabels en leidingen".

Voor geadviseerde taken uit te voeren bij fases genoemd in de CROW 500 en contactgegevens z.o.z.

Projectfases volgens de CROW 500

Initiatiefase

Bij grote projecten: vooroverleg (zie contactgegevens)

Onderzoeksfase

- Oriëntatiemelding doen
- Gebiedsinformatie beoordelen
- Conflicten identificeren / afspraken maken bij conflicten.

Ontwerpfase

- K&L lokaliseren en markeren
- Afwijkingen melden
- Eventuele afspraken herzien
- Maatregelen opstellen

Werkvoorbereidingsfase

- Graafmelding doen

Uitvoeringsfase

- Frequente controle op nakomen gemaakte afspraken.
- Werk volgens de CROW richtlijn 500 "Grondroeren nabij kabels en leidingen", Netbeheer Nederland richtlijn "Uniforme aanwijzing werken nabij kabels en leidingen" en gemaakte werkafspraken.
- Zorg dat het WION-adviesblad "Schade gemaakt" op de put aanwezig en besproken is.

Contactgegevens

KLIC--desk
Bouwaansluiting

Tel: 0113-884121 - E-mail: klic@dnwg.nl
Website: www.mijnaansluiting.nl

Ten slotte

Hoewel aan de inhoud van dit blad de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij niet uitsluiten dat de informatie in dit blad verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Mede gelet op het informatieve en algemene karakter van dit blad kunnen dan ook geen rechten aan de inhoud van dit blad worden ontleend.