

Veiligheid bij graven nabij kabels en leidingen

Regel het vooraf, voorkom hierdoor vertraging en kosten

Wat	Bouwplaats inrichten
Thema	Gas, Elektriciteit en Data
Algemeen	<p>Het is niet toegestaan de bereikbaarheid van afsluiters, kasten, stations en dergelijke te belemmeren met obstakels zoals bouwkranen, keten, containers, bouwmaterialen, voorraden en dergelijke (ook niet tijdelijk).</p> <p>Bij het plaatsen van materieel dient minimaal een afstand van 1 meter rondom aanhouden te worden.</p> <p>Zie veiligheidsblad “Uniforme aanwijzing werken nabij kabels en leidingen”.</p>
Voorzorgsmaatregelen	<p>Daar waar kabels en/of leidingen worden gekruist of belast door bouwverkeer moeten ter bescherming rijplaten of daarmee vergelijkbaar materieel aangebracht worden.</p> <p>Bij het plaatsen van een hek, waarbinnen zich assets van Enduris bevinden, moeten deze in geval van calamiteiten of storingen altijd toegankelijk zijn voor personeel van Enduris. Wissel contactgegevens uit en zorg voor sleutels of eventueel voor een sleutelkastje.</p>
Waar moet u rekening mee houden	<p>Is het onvermijdelijk dat ter plaatse van de bestaande kabels of leidingen keten, containers, bouwmaterialen, voorraden en dergelijke geplaatst moeten worden zullen de bestaande kabels en leidingen omgelegd moeten worden. Maak dan tijdig afspraken met Enduris over de doorlooptijden, kosten enz.</p> <p>Het aanvragen van een bouwaansluiting, het omleggen van kabels en leidingen kan meerdere weken in beslag nemen.</p>

Zie ook veiligheidsblad “Uniforme aanwijzing werken nabij kabels en leidingen”.

Voor geadviseerde taken uit te voeren bij fases genoemd in de CROW 500 en contactgegevens z.o.z.

Projectfases volgens de CROW 500

Initiatiefase

Bij grote projecten: vooroverleg (zie contactgegevens)

Onderzoeksfase

- Oriëntatiemelding doen
- Gebiedsinformatie beoordelen
- Conflicten identificeren / afspraken maken bij conflicten.

Ontwerpfase

- K&L lokaliseren en markeren
- Afwijkingen melden
- Eventuele afspraken herzien
- Maatregelen opstellen

Werkvoorbereidingsfase

- Graafmelding doen
- Controle of afspraken zijn nagekomen

Uitvoeringsfase

- Afspraken bespreken in de startwerkbespreking
- Werk volgens de CROW richtlijn 500 "Grondroeren nabij kabels en leidingen", Netbeheer Nederland richtlijn "Uniforme aanwijzing werken nabij kabels en leidingen" en gemaakte werkafspraken.
- Zorg dat het veiligheidsblad "Schade gemaakt" op de put aanwezig en besproken is.

Contactgegevens

KLIC--desk

Tel: 0113-884121 - E-mail: klic@dnwg.nl

Bouwaansluiting

Website: www.mijnaansluiting.nl

Ten slotte

Hoewel aan de inhoud van dit blad de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij niet uitsluiten dat de informatie in dit blad verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Mede gelet op het informatieve en algemene karakter van dit blad kunnen dan ook geen rechten aan de inhoud van dit blad worden ontleend.